



ZEDNICKÉ PRÁCE

- OSEKÁNÍ OBKLADŮ, DLAŽEB, ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV NA NOSNOU KONSTRUKCI, OSEKÁNÍ OMÍTEK V ROZSAHU NUTNÉM PRO PROVEDENÍ ÚPRAV
- OSAZENÍ NOVÝCH ZÁRUBNÍ, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ
- PROVEDENÍ DOZDÍVEK U ZÁVĚSNÝCH PRVKŮ SOC. ZAŘÍZENÍ
- ZHOTOVENÍ SDK KONSTRUKCÍ - PŘÍČKY TL 100 MM, PROFIL ŠÍŘKY 75 MM, OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL 12,5 MM, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE TL 50 MM
- PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK
- PROVEDENÍ OCEŇTRACE PODKLADU A NOVÝCH MALEB
- OBNOVOVACÍ NÁTĚR ZÁRUBNÍ, BARVA SYNTETICKÁ, BÍLÁ
- ODSTRANĚNÍ DLAŽEB A POTĚRU, NOVÝ POTĚR A DLAŽBA, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA PODLAŽE

VÝMĚNA KOBERCŮ ZAHŘNUJE

- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ KRYTINY
- ODSTRANĚNÍ LÚST SOKLOVÝCH A PŘECHODOVÝCH
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ LEPIDEL
- LOKÁLNÍ OPRAVY A VYROVNÁNÍ POVRCHU
- POLOŽENÍ A NALEPENÍ NOVÝCH KRYTIN
- DODÁVKU A MONTÁŽ SOKLOVÝCH A PŘECHODOVÝCH LÚST

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ ZDVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ A DOZDÍVKY, POROBETONOVÉ TVÁRNICE NA LEPIDLO
- PLENTOVÁNÍ PO BOURÁNÍ NEBO OPRAVĚ ZDIVA
- NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ, PŘÍČKA TL 100 MM, PROFIL CW 75, DESKA TL 12,5 MM, TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE TL 50 MM, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- PODHLÉD S VEST. SVÍTIDLY MINERÁLNÍ HLADKÝ, 600x600 MM NA KOVOVÉ KONSTRUKCI BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ A OSAZENÍ NOVÝCH ZEDNICKY OPRAVIT OTVOR, VČ. DOZDÍVKY A OMÍTKY
- PRVKY PRO ZÁVĚSNÉ WC BUDOU OBEZDĚNÝ DO VÝŠKY 1250 MM
- OSEKÁNÍ OBKLADU, PROVEDENÍ NOVÉHO PODKLADU A NOVÝ OBKLAD

POZNÁMKA :

- BARVA KOBERCE DLE VÝBĚRU INVESTORA
- SOKLOVÁ LÚŠTA SE SAMOLEPIČÍM PROUŽKEM 55mm OPATŘENÁ PŘÍŘEZEM KOBERCE
- PŘECHODY MEZI MÍSTNOSTMI A PŘI ZMĚNÁCH MATERIÁLU PODLAHY OPATŘENY PŘECHODOVOU AL LÚŠTOU, KOTVENOU MECHANICKY DO PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	SCHODIŠTĚ	7,95	DLAŽBA	BEZE ZMĚN	OMÍTKA-STÁV.
2.02	CHODBA	29,69	DLAŽBA	BEZE ZMĚN	OMÍTKA-STÁV.
2.03	KANCELÁŘ	37,72	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.04	KANCELÁŘ	16,72	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.05	KANCELÁŘ	16,78	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.06	NEOBSAZENO	—	—	—	—
2.07	KANCELÁŘ	17,00	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.08	KANCELÁŘ	16,70	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.09	KANCELÁŘ	14,17	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.10	PŘEDSÍŇ SOC. ZAŘ.	3,76	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.10A	WC ŽENY	1,51	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.11	SPRCHA ŽENY	0,81	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.12	KUCHÝŇKA	5,27	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.13	KANCELÁŘ	11,06	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.14	KANCELÁŘ	11,62	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.15	KANCELÁŘ	8,09	KOBEREC	NOVÝ	OMÍTKA-STÁV.
2.16	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,66	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.16A	WC ŽENY	1,28	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.16B	WC ŽENY	1,18	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.17	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,40	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.17A	WC MUŽI	1,18	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000
2.17B	WC MUŽI	1,18	DLAŽBA	NOVÁ	OMÍTKA, V. O. 2000

název :

OPRAVY A PRÁCE ÚDRŽBY

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ARABSKÁ 683, PRAHA 6

investor :

Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
Praha 5
150 21

kontroloval:

kreslil :

Ing. Jiří Chmel
Sokolská 136/53
Valašské Meziříčí
757 01

objekt - provozní soubor :

PAVILON C

název výkresu :

2.NP

část :

počet A4 :

datum vydání : 9/2013

stupeň :

DVD

měřítko :

1 : 100

číslo zakázky :

2013-ČŠI

č.zak.profese :

kopie č. :

označ. výkresu :

A.2.2.7

profese :

číslo :

změna :